Приложение №1
К договору №
От: 14.07.2023

Локальная смета на комплекс электромонтажных работ

Адрес объекта: 142461, Московская область, Ногинский район, территория ТСН «Полтево»
Заказчик: ТСН «Полтево»
Подрядчик: ИП "Журков К.В" Тел: +7 (495) 211-02-35, +7 (903) 962-88-80, E-mail: info@1stolb.ru

МТР

№ п/п	Наименование товара	Ед. измер.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	СИП-3 1х70 ГОСТ (5.136 м/п - склад)	м/п	970	85,00 ₽	82 450,00 ₽
2	Опора СВ-110 (8 штук - склад)	шт	40	8 900,00 ₽	356 000,00 ₽
3	ВС 70,спиральная вязка	шт	270	55,00 ₽	14 850,00 ₽
4	СИП-4 4х16 ГОСТ	м/п	150	470,00 ₽	70 500,00 ₽
5	У-52 М, крепление подкоса ЛЭП	шт	13	1 500,00 ₽	19 500,00 ₽
6	РДИП-10-IV-УХЛ1, длинно-искровой разрядник	шт	67	6 300,00 ₽	422 100,00 ₽
7	МУФТА КНТП-10- 70/120	шт	2	6 000,00 ₽	12 000,00 ₽
8	МУФТА КВТП-10- 70/120	шт	2	5 900,00 ₽	11 800,00 ₽
9	Муфта 1 ПКНТ-10 (70-120)	шт	6	2 800,00 ₽	16 800,00 ₽
10	МУФТА 1ПКВТ10- 70-В	шт	6	2 200,00 ₽	13 200,00 ₽
11	Кабель АПвП 3х95/16-10	м/п	120	1 200,00 ₽	144 000,00 ₽
12	SEW20.1 Устройство защиты от дуги	шт	6	800,00 ₽	4 800,00 ₽
13	ТМ-63, траверса	шт	19	3 270,00 ₽	62 130,00 ₽
14	ШФ-20Г1, штыревой фарфоровый изолятор	шт	140	1 300,00 ₽	182 000,00 ₽
15	Хомут Х-51	шт	60	340,00 ₽	20 400,00 ₽
16	К-9, колпачок	шт	140	11,00 ₽	1 540,00 ₽
17	CD 35, плашечный зажим	шт	40	125,00 ₽	5 000,00 ₽
18	ТМ-65, траверса	шт	2	3 100,00 ₽	6 200,00 ₽
19	ТМ-66, траверса	шт	2	1 200,00 ₽	2 400,00 ₽
20	ЗП-1	шт	20	350,00 ₽	7 000,00 ₽
21	М 20х260, болт	шт	60	530,00 ₽	31 800,00 ₽
22	М 20, гайка	шт	60	80,00 ₽	4 800,00 ₽
23	ЛК 70/20-И-3ГС, полимерные изоляторы	шт	30	960,00 ₽	28 800,00 ₽
24	НБ-2-6А, натяжной болтовой зажим	шт	30	410,00 ₽	12 300,00 ₽
25	ТМ-64, траверса	шт	2	4 500,00 ₽	9 000,00 ₽
26	ТМ-67, траверса	шт	2	830,00 ₽	1 660,00 ₽
27	ТМ-68, траверса	шт	33	1 400,00 ₽	46 200,00 ₽
28	ТМ-72а, траверса	шт	6	3 000,00 ₽	18 000,00 ₽
29	ТМ-60, траверса	шт	8	1 500,00 ₽	12 000,00 ₽
30	КРУН-6 воздух-кабель (комплект)	шт	1	290 000,00 ₽	290 000,00 ₽
31	Расходные материалы, метизы	шт	1	15 000,00 ₽	15 000,00 ₽
				ИТОГО МТР:	**1 924 230,00 ₽**
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				
1	Трассировка ВЛ	Ед.	1	35 000,00 ₽	35 000,00 ₽
2	Монтаж СИП 70 мм2	м/п	6100	65,00 ₽	396 500,00 ₽
3	Установка промежуточной опоры СВ-110	шт	30	6 500,00 ₽	195 000,00 ₽
4	Установка анкерной опоры СВ-110	шт	10	7 000,00 ₽	70 000,00 ₽
5	Демонтаж СВ-110	шт	6	2 900,00 ₽	17 400,00 ₽
6	Монтаж крепления укоса	шт	13	500,00 ₽	6 500,00 ₽
7	Монтаж траверс анкерной опоры	шт	3	4 000,00 ₽	12 000,00 ₽
8	Монтаж траверс угловой опоры	шт	2	7 000,00 ₽	14 000,00 ₽
9	Монтаж траверс промежуточной опоры	шт	21	2 500,00 ₽	52 500,00 ₽
10	Монтаж траверс промежуточной двуцепной опоры	шт	10	5 000,00 ₽	50 000,00 ₽
11	Монтаж траверс анкерной двуцепной опоры	шт	2	8 000,00 ₽	16 000,00 ₽

12	Монтаж траверс угловой двуцерной опоры	шт	1	14 000,00 ₽	14 000,00 ₽
13	Установка спиральной вязки	шт	162	70,00 ₽	11 340,00 ₽
14	Устройство заземления опор (с материалом)	шт	40	6 300,00 ₽	252 000,00 ₽
15	Установка РДИП-10-IV-УХЛ1	шт	67	1 500,00 ₽	100 500,00 ₽
16	Монтаж/демонтаж КТП	шт	1	60 000,00 ₽	60 000,00 ₽
17	Монтаж повторного заземления	шт	10	550,00 ₽	5 500,00 ₽
18	Прокладка кабеля в земле с защитой	м/п	120	1 800,00 ₽	216 000,00 ₽
19	Монтаж муфт 1 ПК	шт	12	5 500,00 ₽	66 000,00 ₽
20	Монтаж муфт концевых	шт	4	17 000,00 ₽	68 000,00 ₽
21	Подключение и монтаж узла УОК	шт	2	9 000,00 ₽	18 000,00 ₽
22	Ввод и подключение к КТП	шт	2	15 000,00 ₽	30 000,00 ₽
23	КРУН становка и вввод в эксплуатацию	шт	1	300 000,00 ₽	300 000,00 ₽
24	Пусконаладочные работы	Ед.	1	90 000,00 ₽	90 000,00 ₽
25	Электроизмерительная лаборатория	Ед.	2	50 000,00 ₽	100 000,00 ₽
				ИТОГО СМР и ПНР:	**2 161 240,00 ₽**
	ТЕХНИКА И МЕХАНИЗМЫ				
1	Услуги автовышки манипулятора /вездеход	м/см	6	28 000,00 ₽	168 000,00 ₽
2	Услуги ямобура/вездеход	м/см	3	29 000,00 ₽	87 000,00 ₽
3	Доставка материала	Ед.	2	28 000,00 ₽	56 000,00 ₽
4	Транспортные расходы	Ед.	10	4 000,00 ₽	40 000,00 ₽
				ИТОГО ТЕХНИКА И МЕХАНИЗМЫ:	**351 000,00 ₽**
1	Накладные расходы			9%	**226 101,60 ₽**
				Итого:	**4 662 571,60 ₽**

Стоимость материалов и работ составляет: **4 662 571,60р.**

Заказчик

_____/И.В. Морозова /

Подрядчик

_____/ К.В. Журков /